



HORMIBON
HORMIGÓN ELABORADO



La descarga de hormigón se efectuará con los camiones estacionados en la calle, junto al cordón de la vereda, lo cual es aplicable también para equipos de bombeo. Si se les solicita que pasen esa línea para facilitar las tareas constructivas, se hará bajo responsabilidad y a riesgo del cliente por los daños que se puedan producir a los equipos de la Empresa (camiones, bombas, etc.), a la obra, vehículos o a terceros, incluyendo la pérdida de hormigón. En caso de daños por fallas de la base o hundimientos, encofrados o puntuales, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad.



La obra debe encontrarse en condiciones aptas de ingreso y ejecución al momento de recibir al hormigón, siendo responsabilidad del cliente el acondicionamiento de los accesos (puentes, alcantarillas, caminos, etc.) y la circulación en el interior de la obra. Si ésta se encuentra en una zona donde existen normas, reglamentos o similares que exijan requerimientos o autorizaciones particulares, el cliente deberá solicitar con antelación la autorización pertinente a quien corresponda. En caso de no darse estas condiciones, el proveedor se encontrará facultado a suspender la entrega correspondiente facturando la misma. Es responsabilidad del cliente avisar con suficiente anticipación las detenciones por temas técnicos, climáticos, almuerzos, etc., para evitar la acumulación de camiones en la obra.



En caso de lluvia, granizo, nieve vientos o alta probabilidad de ellos en el corto plazo, ante el riesgo de afectar al producto, la Empresa no enviará el viaje con el hormigón a menos que el cliente lo reconfirme. Si la inclemencia climática se produjera iniciado el trabajo, se suspenderán los envíos y sólo se reiniciarán a solicitud del cliente. Cualquier confirmación por parte del cliente, independientemente de la situación climática, correrá por cuenta del mismo el material despachado y a la firma de los remitos correspondientes. Si por cualquier causa, el cliente suspende una entrega con los camiones cargados o en viaje, ésta será facturada. **El cliente debe prestar atención a las inclemencias climáticas y tomar las medidas correspondientes para hormigonar en climas adversos. La empresa enviará el hormigón siempre que el cliente lo solicite ya que supone que el cliente tomará los recaudos necesarios para trabajar en bajas o altas temperaturas, fuertes vientos, lluvias inminentes, etc.**



Evite el agregado de agua en obra. El mismo altera la relación agua/cemento de la mezcla, disminuyendo su durabilidad y resistencia final. Si necesita mayor fluidez en el hormigón, actualmente existen aditivos fluidificantes (o superfluidificantes, según el caso) que aumentan el asentamiento y la trabajabilidad de la mezcla, sin afectar su resistencia. Comuníquese antes de realizar la compra el asentamiento requerido.



Según norma IRAM 1666 vigente el tiempo de descarga del hormigón elaborado desde su llegada a obra (instante que registra el chofer en su planilla) debe completarse en 30 minutos. No obstante, el proveedor ofrece 45 minutos para la descarga total en obra, garantizando las propiedades en estado fresco en este período asignado y corre por cuenta del usuario el mantenimiento de dichas propiedades sobrepasando ese lapso. El exceso a este tiempo podrá facturarse como recargo por demoras por cada 30 minutos o fracción de acuerdo a la lista de precios vigente, debido al costo horario de alquiler del camión motohormigonero. No existe responsabilidad sobre la calidad del hormigón elaborado excedidos los tiempos consignados.



El cliente deberá determinar de forma ágil y precisa el volumen necesario para el "corte". La Empresa enviará un solo "corte" con el volumen requerido por el cliente el cual deberá ser múltiplo de 0,25 m³, pero con un mínimo de 4 m³. Si el mismo fue mal calculado y se deben enviar más camiones con carga fraccionada, se cobrarán adicionales proporcionales a la carga incompleta de acuerdo con la lista de precios vigente. El envío de esos viajes quedará a disponibilidad del proveedor de hormigón y no se asegura su entrega en la jornada.



El personal de operaciones afectadas al servicio de bombeo se encargará de verificar la correcta llegada del producto hasta donde se dispondrá finalmente, el personal de obra se debe encargar de distribuirlo en el lugar indicado. La empresa no se hace responsable de golpes o daños a encofrados, armaduras, etc. producto de vibraciones o impactos durante el bombeo.



Se deberá disponer en obra algún lugar apropiado o contenedor, para que el camión motohormigonero lave su canaleta y/o servicio de bombeo (capacidad de al menos 100 litros de contención de agua con pH elevado y sólidos por viaje). La disposición final de esta agua correrá por cuenta del cliente, como así también de la limpieza y eliminación de los restos de hormigón vertido.



ÚNICO CONTACTO PARA TURNOS:
03471 15620066

www.hormibonweb.com.ar